

Bauvorhaben: Diplomarbeit Versickerung - Objekt Steinbruch Bernbruch - Anlage 22 Submission: Kalkulationsart: Zuschlagskalkulation Mengenbasis: LV-Menge Projektwährung €	<table> <tr> <td></td> <td>Auftraggeber</td> <td>Ausschreibende Stelle</td> </tr> <tr> <td>Nr. Bez.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Straße / PF</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Land-PLZ / Ort</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Auftraggeber	Ausschreibende Stelle	Nr. Bez.			Straße / PF			Land-PLZ / Ort		
	Auftraggeber	Ausschreibende Stelle											
Nr. Bez.													
Straße / PF													
Land-PLZ / Ort													

01.01	Kies-Rigole 0,40x0,40x382m und Sickerloch 1x2,50m, je mit Kies 8/16 gefüllt und Geotextil umhüllt					1,000	psch		EP 3.152,50		GP 3.152,50					
	Text	ML	ZG	Faktor	Divisor	ME	Lohnstd.	Lohn-Betr.	Artikel	Gerät	Schalung	Sub	Sonst 1	Sonst 2	Sonst 3	Summe
1.0	Erdaushub			63,08000												
1	Kettenbagger Neuson 8002, 8 t - eigen -	1	1		15,000		2,000	18,292		9,110						192,159
							8,411	153,848		38,311						192,159
2.0	Entsorgung			63,08000												
1	Entsorg. Boden Kl. 3-5	1	1			to						4,000				252,320
												252,320				252,320
3.0	Kies			63,08000												
1	Splitt 8/16	1	1	1,80000							10,900					1.237,630
2	Radlader Kramer 950, 1 m3, -eigen-	1	1		10,000		1,000	18,292		7,930						165,408
3	Lohn	1	1		10,000		1,000	18,292								115,386
							12,616	230,772		50,022	1.237,630					1.518,424
4.0	Geotex			619,84000												
1	Geotex GRK 2 115 g/m2	1	1	1,10000					0,450							306,821
2	Lohn	1	1	2,00000	50,000		1,000	18,292								453,525
							24,794	453,525	306,821							760,345
	Summen ohne Zuschläge						45,820	838,144	306,821	88,333	1.237,630	252,320				2.723,248
	Summen mit Zuschlägen							970,257	355,183	102,257	1.432,711	292,092				3.152,500

[illegible]

Aus Platzgründen können teilweise nicht alle Nachkommastellen angedruckt werden.